

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Posadzka			
1	KNR-W 4-01 d.1 0808-08	Rozbiórka cokoliczków 20.62+4.77+15.84+12.23+12.23-0.9*5-0.7+5.36+8.39	m m	 74.240	
				RAZEM	74.240
2	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 249.4+21.7	m ² m ²	 271.100	
				RAZEM	271.100
3	KNR-W 4-01 d.1 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych 327.45	m m	 327.450	
				RAZEM	327.450
4	KNR 4-01 d.1 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej grubości do 15 cm 249.4	m ² m ²	 249.400	
				RAZEM	249.400
5	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku nadmiaru ziemi 249.4*0.15	m ³ m ³	 37.410	
				RAZEM	37.410
6	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 249.4*0.1	m ³ m ³	 24.940	
				RAZEM	24.940
7	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 249.4	m ² m ²	 249.400	
				RAZEM	249.400
8	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10 cm, styropian posadzkowy 249.4	m ² m ²	 249.400	
				RAZEM	249.400
9	KNR-W 2-02 d.1 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 249.4	m ² m ²	 249.400	
				RAZEM	249.400
10	KNR-W 2-02 d.1 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 249.4	m ² m ²	 249.400	
				RAZEM	249.400
11	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 7.1	m ² m ²	 7.100	
				RAZEM	7.100
12	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 249.4+7.1	m ² m ²	 256.500	
				RAZEM	256.500
13	KNR 0-12 d.1 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 60.49+7.82+0,38*4*6	m m	 77.430	
				RAZEM	77.430
14	KNR-W 4-01 d.1 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm 21.7	m ² m ²	 21.700	
				RAZEM	21.700
15	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 21.7	m ² m ²	 21.700	
				RAZEM	21.700
16	KNR 4-01 d.1 0108-02	Wywóz ziemi, materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 74.82	m ³ m ³	 74.820	
				RAZEM	74.820
17	KNR 4-01 d.1 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 74.82	m ³ m ³	 74.820	
				RAZEM	74.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Ściany			
18	KNR 4-01 d.2 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk 0.38*4*6*1.5+5.36*0.9	m ² m ²	 18.504	
				RAZEM	18.504
19	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (20.62+15.84+4.77+7.4+4.83+12.23-6.36+2.63+2.63+2.68+2.68)*3.53+(5.36+4.1)*2.6	m ² m ²	 271.520	
				RAZEM	271.520
20	KNR-W 2-02 d.2 2004-01	Obudowa podestu płytami gipsowo-kartonowymi -analogia 6.3	m ² m ²	 6.300	
				RAZEM	6.300
21	KNR 0-12 d.2 0830-04	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - układanych na klej 0.38*4*6*1.5	m ² m ²	 13.680	
				RAZEM	13.680
22	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 271.52+6.3	m ² m ²	 277.820	
				RAZEM	277.820
23	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 277.820	m ² m ²	 277.820	
				RAZEM	277.820
24	KNR-W 2-02 d.2 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 277.820	m ² m ²	 277.820	
				RAZEM	277.820
25	KNR-W 4-01 d.2 0816-01	Ręczne szlifowanie starej boazerii - szafa 10.66	m ² m ²	 10.660	
				RAZEM	10.660
26	KNR-W 4-01 d.2 0819-07	Trzykrotne lakierowanie boazerii - szafa 10.66	m ² m ²	 10.660	
				RAZEM	10.660
3		Ogrzewanie podłogowe			
27	KNR 0-31 d.3 0201-02 - analogia	Rurociągi REHAU 25 mm 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 0-31 d.3 0201-02 ana- logia	Rurociągi REHAU 58	m m	 58.000	
				RAZEM	58.000
29	KNR 0-31 d.3 0201-02 ana- logia	Rurociągi REHAU 50 mm 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
30	KNR 0-31 d.3 0301-02	Montaż ogrzewania podłogowego REHAU- układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C 249.4	m ² m ²	 249.400	
				RAZEM	249.400
31	KNR 0-31 d.3 0304-01	Montaż ogrzewania podłogowego - wykonanie płyty systemowej Tacker 30-2R 249.4	m ² m ²	 249.400	
				RAZEM	249.400
32	KNR 0-31 d.3 0312-02	Podtynkowa szafa rozdzielcza SWP 3/R + rozdzielacz HKV - P9 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 0-31 d.3 0312-03	Podtynkowa szafa rozdzielcza SWP 4/R + rozdzielacz HKV - P12 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
34 d.3	KNR 0-31 0308-02	Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm	m ²		
		249.4	m ²	249.400	
				RAZEM	249.400