

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45242000-5	podpora brzegowa			
1	KNR 2-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0221-05	5*1.5*1.2	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym/ chudy beton/	m ³		
d.1	1101-01	4*0.5*0.1	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
3	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o objętości ponad 2.5 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m ³		
d.1	0233-07	0.4*3*1.2	m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce żwirowej nowej	m ²		
d.1	0301-03	3*4	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2	45242000-5	Palowanie i pomost drewniany			
5	KNR 2-10	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek pływających na głębokość do 6 m w grunt kat. I-II	szt.		
d.2	0102-03	PALE sosnowe/ 48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
6	KNR 2-11	Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawędziaków/ montaż kleszczy /	m ³		
d.2	0301-06	2.88	m ³	2.880	
				RAZEM	2.880
7	KNR 2-11	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków/legary/	m ³		
d.2	0301-02	4.92	m ³	4.920	
				RAZEM	4.920
8	KNR 2-11	Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk. Deski lub bale o grubości 35 mm/ modrzew syberyjski termicznie olejowany frezowany /	m ²		
d.2	0302-04	176	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
9	KNR 2-11	Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk. Deski lub bale o grubości 35 mm/ deska modrzew syberyjski 35 mm frezowany termicznie olejowany-bortnica/	m ²		
d.2	0302-04	39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
10	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - stężenia słupów / analogia 5 kompletów stężeń ocynk	t		
d.2	0101-05	FV / 0.05	t	0.050	
				RAZEM	0.050
3	45212000-6	Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych			
11	KNR 2-23	Wykonanie elementów wyposażenia jak wieszaki koła i drabinek drabinka ze stali nierdzewnej 4 stopniowa jednostronna/	szt.		
d.3	0605-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-23	Wykonanie elementów wyposażenia jak wieszaki koła i drabinek montaż odbijaczy /18 szt. długość 1m	szt.		
d.3	0605-03	19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
13	KNR 2-23	Wykonanie uchwytów dla słupków balustrad i lin cumowniczych itp./ montaż łańcucha 2x 10 m łańcuch ocynkowany wymiar 16/	kg		
d.3	0605-01	116	kg	116.000	
				RAZEM	116.000
4	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
14	KNR 2-10	Wyciąganie pali drewnianych wbitych na głębokość do 4 m z jednostek pływających	szt.		
d.4	0110-06	40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
15	KNR 2-33	Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z podkładów kolejowych starożytecznych/analogia - rozbiórka kompletna pomostu /	m ³		
d.4	0103-05	176*0.05	m ³	8.800	
				RAZEM	8.800