

PRZEDMIAR / OBMIAR ROBÓT

Gmina Osiek
Przebudowa odcinka drogi gminnej Osiek-Radogoszcz
Etap II-część działki nr 84/1
19/76/2019/002

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
0001 Roboty przygotowawcze			
0010	KNR R 20101190300 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH-TRASA DRÓG W TERENIE RÓWNIANYM		
	0.700	0.7000	
	R a z e m ... km	0.7000	km 0,7000
0002 Roboty ziemne			
0020	KNR R 23114010600 MECHANICZNE PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH (700-5-160)*(4+0.5*2)	2675.0000	
	R a z e m ... m2	2675.0000	100 m2 26,7500
0030	KNR R 23114010700 MECHANICZNE ZAGĘSZCZANIE DRÓG GRUNTOWYCH 2675	2675.0000	
	R a z e m ... m2	2675.0000	100 m2 26,7500
0040	KNR R 23101010100 KORYTA WYKONYW.NA CAŁEJ SZEROKOŚCI JEZDNI I CHODNIKÓW MECH. W GR.KAT.I-IV GŁĘB.20cm 24*5+30*5+21*4.5+85*5 przerwa na mostek 200-skrzyżowanie	789.5000	
	R a z e m ... m2	989.5000	100 m2 9,8950
0050	KNR R 20102120100 ROB.ZIEMNE WYKON.KOPAR.PODSIĘB.0,15m3 GR.KAT.I-III Z TRANSP. UROBKU NA 1km SAM.SAMOWYŁ.5t;-ZIEMIA W HAŁDACH wsk.0,5 R= 0,500 M= 0,500 S= 0,500 989.5*0.20 wykop na pobocza drogi	197.9000	
	R a z e m ... m3	197.9000	100m3 1,9790
0060	KNR R 23101030200 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZ.RECZNIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTR. NAWIERZCHNI W GR.KAT.III-IV (700-5-160)*0.5*2 pobocza-grunt z koryta	535.0000	
	R a z e m ... m2	535.0000	100 m2 5,3500
0070	KNR R 20102360300 ZAGĘSZCZENIE NASYPÓW ZAGĘSZCZARKAMI;GRUNT SYPKI KAT.I-III 535*0.20	107.0000	
	R a z e m ... m3	107.0000	100m3 1,0700
0003 Pobudowa			
0080	KNR R 23101040300 WARSTWA ODSACZAJĄCA Z PIASKU GR.10cm NA POSZERZEN.ZAGĘSZCZ. MECHAN. 2675+989.5 Droga pod płyty Yomb oraz tłuczeń	3664.5000	
	R a z e m ... m2	3664.5000	100 m2 36,6450
0004 Nawierzchnia			
0090	KNR W 22504070300 BUDOWA NAWIERZCHNI Z PŁYT AZUROWYCH O POW. DO 1,0 M2 (700-5)*4 180 Droga i skrzyżowanie z płyt wielotworowych typu YOMB	2780.0000	
	R a z e m ... m2	2960.0000	m2 2960,0000

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
0100	KNR R 23101170100 WZMOCNIENIE ISTNIEJ.NAWIERZ.JAKO PODBUD.TŁUCZ.KAMIEN.TWARD. GRUB.WARSTWY 7cm (700-5)*0.5*2 20 Pobocza po 0.5m po obu str.jezdni	695.0000 20.0000 715.0000	100 m2 7,1500
	R a z e m ... m2		
0110	KNR R 23101170200 WZMOCNIENIE ISTNIEJ.NAWIERZ.JAKO PODBUD.TŁUCZ.KAMIEN.TWARD. GRUB.WARSTWY 7cm-DODATEK ZA KAŻDY DALSZY 1cm GRUB. wsk.5.5 R= 5,500 M= 5,500 S= 5,500 715 Pobocza grubość razem 12,5cm	715.0000 715.0000	100 m2 7,1500
	R a z e m ... m2		
	0005 Prace inne		
0120	Kal.własna Prace powykonawcze geodezyjne 1	1.0000	
	R a z e m ...	1.0000	1,0000

* Koniec wydruku * 2019-01-24

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw

R - ORGBUD W - WACETOB
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANŻOWE I - INSTAL
G - IGM, IRM
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA